
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ DO WARSZTATÓW STOLARSKICH
ADRES INWESTYCJI: UL. STANISŁAWA WALLISA 1
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
NAZWA INWESTORA: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ADRES INWESTORA: UL. SĄDOWA 1
41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA; ELEKTRYCZNA; WOD-KAN; STOLARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Tomasz Cieślik

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2021

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ROBOTY MUROWE I OKŁADZINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	STOLARKA DRZWIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	BIAŁY MONTAŻ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ROBOTY MALARSKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	WENTYLACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	INSTALACJA WOD-KAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	WYWÓZ GRUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztyorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
	korytarz	1,00 * 1,56 + 4,16 * 1,56 + 3,42 * 1,56	m2	13,385	
	szatnia damska	2,12 * 2,70	m2	5,724	
	wc damskie	2,17 * 1,50	m2	3,255	
	prysznic damski	2,17 * 1,14	m2	2,474	
	kuchnia+ jadalnia	2,55 * 2,75 + 1,68 * 2,75	m2	11,633	
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
	stopnie	1,00 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	45,114
2 d.1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	stolarnia	1,60 * 1,50	m2	2,400	
	rękodzieło	1,50 * 1,00	m2	1,500	
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	12,680	
	kuchnia+ jadalnia	1,50 * 1,50	m2	2,250	
	wc+szatnia męska	[2,50 * 2,00] * 2 + 1,50 * 1,00	m2	11,500	
				RAZEM	30,330
3 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
	stolarnia	5,46 * 4,07	m2	22,222	
	rękodzieło	3,42 * 3,22	m2	11,012	
				RAZEM	33,234
4 d.1	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszzonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
	wc damskie	0,75 * 2,17	m2	1,628	
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
				RAZEM	9,271
5 d.1	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
	rękodzieło	3,42 * 2,60	m2	8,892	
	stolarnia	[1,75 + 3,70] * 2,60	m2	14,170	
	prysznic damski	1,14 * 2,60	m2	2,964	
				RAZEM	26,026
6 d.1	KNR 4-04 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
	wc+szatnia męska	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów pod wentylacje	m2		
	stolarnia wentylacja	0,40 * 0,40 * 2	m2	0,320	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,320
2		ROBOTY MUROWE I OKŁADZINOWE			
10 d.2	KNNR 2 1701-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta podwójne z pustką	m2		
	rękodzieło	3,42 * 2,60 - 1,00 * 2,00	m2	6,892	
	prysznic damski	1,14 * 2,60	m2	2,964	
	szatnia damska	2,12 * 2,60	m2	5,512	
				RAZEM	15,368
11 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
				RAZEM	7,643
12 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
	rękodzieło	2,00 * 1,00 * 0,12	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
13 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	75,444	
				RAZEM	75,444
14 d.2	KNR AT-24 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
	stolarnia	[5,46 + 4,07] * 2 * 1,50	m2	28,590	
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	12,680	
	prysznic damski	[2,17 + 1,14] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	11,240	
	kuchnia+ jadalnia	[2,00 * 1,50]	m2	3,000	
	wc+szatnia męska	[2,50 * 2,00] * 2 + 1,50 * 1,00	m2	11,500	
				RAZEM	67,010
15 d.2	KNR AT-42 0110-02	Cokoliki przyściennie z płytek 30x10 cm na kleju cementowym	m		
	całość	[1,00 + 1,56 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56 + 1,68 + 2,75 + 2,55 + 2,75 + 2,12 + 2,70 + 3,42 + 4,13] * 2 - 14 * 1,00 - 1,30	m	55,420	
				RAZEM	55,420
16 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	stolarnia	[[5,46 + 4,07] * 2 * 1,10 + 5,46 * 4,07] * 20%	m2	8,638	
	rękodzieło	[[3,42 + 4,13] * 2 * 2,60 + 3,42 * 4,13] * 20% + 2,00	m2	12,677	
	korytarz	[[1,00 + 1,50 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56] * 2 * 2,60] * 20%	m2	13,728	
	kuchnia+ jadalnia	[[2,55 + 2,75 + 1,68 + 2,75] * 2 * 2,60] * 20%	m2	10,119	
	szatnia damska	[[2,12 + 2,70] * 2 * 2,60] * 20% + 2,00	m2	7,013	
				RAZEM	52,175
3		STOLARKA DRZWIOWA			
17 d.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
	wejściowe	1,13 * 2,24	m2	2,531	
				RAZEM	2,531
18 d.3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.3	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych	m2		
		7 * [1,00 * 2,00]	m2	14,000	
				RAZEM	14,000

4		BIAŁY MONTAŻ			
20 d.4	KNNR 8 0218-04	Montaż ustępu z automatem splukującym	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.4	KNNR 8 0217-07	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.4	KNNR 8 0216-01	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.4	KNNR 8 0215-04	Montaż zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
	kuchnia+ jadalnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY MALARSKIE			
24 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	stolarnia	[5,46 + 4,07] * 2 * 1,10	m2	20,966	
	rękodzieło	[3,42 + 4,13] * 2 * 2,60	m2	39,260	
	korytarz	[1,00 + 1,50 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56] * 2 * 2,60	m2	68,640	
	szatnia	[2,12 + 2,70] * 2 * 2,60	m2	25,064	
	damska				
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 0,60	m2	4,404	
	prysznic	[2,17 + 1,14] * 2 * 0,60	m2	3,972	
	damski				
	kuchnia+ jadalnia	[2,55 + 2,75 + 1,68 + 2,75] * 2 * 2,60	m2	50,596	
	wc+szatnia męska	[2,55 + 3,71] * 2 * 0,60	m2	7,512	
				RAZEM	220,414
25 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	stolarnia	[5,46 * 4,07]	m2	22,222	
	rękodzieło	[3,42 * 4,13]	m2	14,125	
	korytarz	[1,00 * 1,50 + 4,16 * 1,56 + 3,42 * 1,56]	m2	13,325	
	szatnia	[2,12 * 2,70]	m2	5,724	
	damska				
	wc damskie	[2,17 * 1,50]	m2	3,255	
	prysznic	[2,17 * 1,14]	m2	2,474	
	damski				
	kuchnia+ jadalnia	[2,55 * 2,75 + 1,68 * 2,75]	m2	11,633	
	wc+szatnia męska	[2,55 * 3,71] - [0,77 * 2,36]	m2	7,643	
				RAZEM	80,401
6		WENTYLACJA			
26 d.6	KNR-W 2-17 0113-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m		
	stolarnia	15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
27 d.7	KNR-W 4-03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami odstępowymi	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.7	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
29 d.7	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
30 d.7	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
31 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
32 d.7	KNR-W 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
33 d.7	KNR-W 4-03 0402-05	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115 mm - przekrój przewodów do 16 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.7	KNPnRPDE 52-114a	Montaż tablicy zasilającej WDM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	KNR 5-18 0901-08	Tablice do liczników trójfazowych TL-3f-51 z wyposażeniem	tabl.		
	oodzysk	1	tabl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.7	KNR 5-18 1207-02	Wypusty na oświetlenie	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.7		Montaż i podłączenie tablic	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNNR 5 0308-06	Gniazda i wyłączniki instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
	gniazdka	20	szt.	20,000	
	wyłączniki	19	szt.	19,000	
				RAZEM	39,000
39 d.7	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
40 d.7	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
8		INSTALACJA WOD-KAN			
41 d.8	KNR INSTAL 0106-02	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr. nom. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.8	KNR INSTAL 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy - podlicznik o śr. nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
43 d.8	S-215 0300-03	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
44 d.8	TZKNBK XVIII I A-57	Montaż podejścia dopływowego w bruzdach pod zawory czerpalne i baterie - rury śr. 15 mm	msc		
		13	msc	13,000	
				RAZEM	13,000
45 d.8	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		poz.48	m	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.8	TZKNBK XVIII I A-65	Montaż w bruzdach podejścia czerpального po płuczki ustępowe	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.8	TZKNBK XVIII I A-117	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.8	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.8	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.8	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.48	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9		WYWÓZ GRUZU			
51 d.9	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		21,00	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
52 d.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		21,00 + poz.53	m3	54,600	
				RAZEM	54,600
53 d.9		SKŁADOWANIE GRUZU	t		
		poz.51 * 1,6	t	33,600	
				RAZEM	33,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
	korytarz	1,00 * 1,56 + 4,16 * 1,56 + 3,42 * 1,56	m2	13,385	
	szatnia damska	2,12 * 2,70	m2	5,724	
	wc damskie	2,17 * 1,50	m2	3,255	
	prysznic damski	2,17 * 1,14	m2	2,474	
	kuchnia+ jadalnia	2,55 * 2,75 + 1,68 * 2,75	m2	11,633	
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
	stopnie	1,00 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	45,114
2 d.1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	stolarnia	1,60 * 1,50	m2	2,400	
	rękodzieło	1,50 * 1,00	m2	1,500	
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	12,680	
	kuchnia+ jadalnia	1,50 * 1,50	m2	2,250	
	wc+szatnia męska	[2,50 * 2,00] * 2 + 1,50 * 1,00	m2	11,500	
				RAZEM	30,330
3 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
	stolarnia	5,46 * 4,07	m2	22,222	
	rękodzieło	3,42 * 3,22	m2	11,012	
				RAZEM	33,234
4 d.1	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszzonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
	wc damskie	0,75 * 2,17	m2	1,628	
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
				RAZEM	9,271
5 d.1	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
	rękodzieło	3,42 * 2,60	m2	8,892	
	stolarnia	[1,75 + 3,70] * 2,60	m2	14,170	
	prysznic damski	1,14 * 2,60	m2	2,964	
				RAZEM	26,026
6 d.1	KNR 4-04 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
	wc+szatnia męska	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów pod wentylacje	m2		
	stolarnia wentylacja	0,40 * 0,40 * 2	m2	0,320	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,320
2		ROBOTY MUROWE I OKŁADZINOWE			
10 d.2	KNNR 2 1701-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta podwójne z pustką	m2		
	rękodzieło	3,42 * 2,60 - 1,00 * 2,00	m2	6,892	
	prysznic damski	1,14 * 2,60	m2	2,964	
	szatnia damska	2,12 * 2,60	m2	5,512	
				RAZEM	15,368
11 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
	wc+szatnia męska	3,71 * 2,55 - 0,77 * 2,36	m2	7,643	
				RAZEM	7,643
12 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
	rękodzieło	2,00 * 1,00 * 0,12	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
13 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	75,444	
				RAZEM	75,444
14 d.2	KNR AT-24 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2		
	stolarnia	[5,46 + 4,07] * 2 * 1,50	m2	28,590	
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	12,680	
	prysznic damski	[2,17 + 1,14] * 2 * 2,00 - 2,00	m2	11,240	
	kuchnia+ jadalnia	[2,00 * 1,50]	m2	3,000	
	wc+szatnia męska	[2,50 * 2,00] * 2 + 1,50 * 1,00	m2	11,500	
				RAZEM	67,010
15 d.2	KNR AT-42 0110-02	Cokoliki przyściennie z płytek 30x10 cm na kleju cementowym	m		
	całość	[1,00 + 1,56 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56 + 1,68 + 2,75 + 2,55 + 2,75 + 2,12 + 2,70 + 3,42 + 4,13] * 2 - 14 * 1,00 - 1,30	m	55,420	
				RAZEM	55,420
16 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	stolarnia	[[5,46 + 4,07] * 2 * 1,10 + 5,46 * 4,07] * 20%	m2	8,638	
	rękodzieło	[[3,42 + 4,13] * 2 * 2,60 + 3,42 * 4,13] * 20% + 2,00	m2	12,677	
	korytarz	[[1,00 + 1,50 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56] * 2 * 2,60] * 20%	m2	13,728	
	kuchnia+ jadalnia	[[2,55 + 2,75 + 1,68 + 2,75] * 2 * 2,60] * 20%	m2	10,119	
	szatnia damska	[[2,12 + 2,70] * 2 * 2,60] * 20% + 2,00	m2	7,013	
				RAZEM	52,175
3		STOLARKA DRZWIOWA			
17 d.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
	wejściowe	1,13 * 2,24	m2	2,531	
				RAZEM	2,531
18 d.3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.3	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych	m2		
		7 * [1,00 * 2,00]	m2	14,000	
				RAZEM	14,000

4		BIAŁY MONTAŻ			
20 d.4	KNNR 8 0218-04	Montaż ustępu z automatem splukującym	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.4	KNNR 8 0217-07	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.4	KNNR 8 0216-01	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.4	KNNR 8 0215-04	Montaż zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
	kuchnia+ jadalnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY MALARSKIE			
24 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	stolarnia	[5,46 + 4,07] * 2 * 1,10	m2	20,966	
	rękodzieło	[3,42 + 4,13] * 2 * 2,60	m2	39,260	
	korytarz	[1,00 + 1,50 + 4,16 + 1,56 + 3,42 + 1,56] * 2 * 2,60	m2	68,640	
	szatnia	[2,12 + 2,70] * 2 * 2,60	m2	25,064	
	damska				
	wc damskie	[2,17 + 1,50] * 2 * 0,60	m2	4,404	
	prysznic	[2,17 + 1,14] * 2 * 0,60	m2	3,972	
	damski				
	kuchnia+ jadalnia	[2,55 + 2,75 + 1,68 + 2,75] * 2 * 2,60	m2	50,596	
	wc+szatnia męska	[2,55 + 3,71] * 2 * 0,60	m2	7,512	
				RAZEM	220,414
25 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	stolarnia	[5,46 * 4,07]	m2	22,222	
	rękodzieło	[3,42 * 4,13]	m2	14,125	
	korytarz	[1,00 * 1,50 + 4,16 * 1,56 + 3,42 * 1,56]	m2	13,325	
	szatnia	[2,12 * 2,70]	m2	5,724	
	damska				
	wc damskie	[2,17 * 1,50]	m2	3,255	
	prysznic	[2,17 * 1,14]	m2	2,474	
	damski				
	kuchnia+ jadalnia	[2,55 * 2,75 + 1,68 * 2,75]	m2	11,633	
	wc+szatnia męska	[2,55 * 3,71] - [0,77 * 2,36]	m2	7,643	
				RAZEM	80,401
6		WENTYLACJA			
26 d.6	KNR-W 2-17 0113-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m		
	stolarnia	15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
27 d.7	KNR-W 4-03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytami odstępowymi	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.7	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
29 d.7	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
30 d.7	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
31 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
32 d.7	KNR-W 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
33 d.7	KNR-W 4-03 0402-05	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 95x115 mm - przekrój przewodów do 16 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.7	KNPnRPDE 52-114a	Montaż tablicy zasilającej WDM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	KNR 5-18 0901-08	Tablice do liczników trójfazowych TL-3f-51 z wyposażeniem	tabl.		
	oodzysk	1	tabl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.7	KNR 5-18 1207-02	Wypusty na oświetlenie	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.7		Montaż i podłączenie tablic	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNNR 5 0308-06	Gniazda i wyłączniki instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
	gniazdka	20	szt.	20,000	
	wyłączniki	19	szt.	19,000	
				RAZEM	39,000
39 d.7	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
40 d.7	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
8		INSTALACJA WOD-KAN			
41 d.8	KNR INSTAL 0106-02	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr. nom. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.8	KNR INSTAL 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy - podlicznik o śr. nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
43 d.8	S-215 0300-03	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
44 d.8	TZKNBK XVIII I A-57	Montaż podejścia dopływowego w bruzdach pod zawory czerpalne i baterie - rury śr. 15 mm	msc		
		13	msc	13,000	
				RAZEM	13,000
45 d.8	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		poz.48	m	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.8	TZKNBK XVIII I A-65	Montaż w bruzdach podejścia czerpального po płuczki ustępowe	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.8	TZKNBK XVIII I A-117	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.8	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.8	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.8	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.48	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9		WYWÓZ GRUZU			
51 d.9	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		21,00	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
52 d.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		21,00 + poz.53	m3	54,600	
				RAZEM	54,600
53 d.9		SKŁADOWANIE GRUZU	t		
		poz.51 * 1,6	t	33,600	
				RAZEM	33,600

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	--------	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
-----	--------	-------	------	-------	------------	---------	---------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	--------	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	4
2 ROBOTY MUROWE I OKŁADZINOWE	5
3 STOLARKA DRZWIOWA	5
4 BIAŁY MONTAŻ	6
5 ROBOTY MALARSKIE	6
6 WENTYLACJA	6
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA	6
8 INSTALACJA WOD-KAN	7
9 WYWÓZ GRUZU	8
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	9
2 ROBOTY MUROWE I OKŁADZINOWE	10
3 STOLARKA DRZWIOWA	10
4 BIAŁY MONTAŻ	11
5 ROBOTY MALARSKIE	11
6 WENTYLACJA	11
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA	11
8 INSTALACJA WOD-KAN	12
9 WYWÓZ GRUZU	13
Zestawienie robocizny	14
Zestawienie materiałów	14
Zestawienie sprzętu	14
Zestawienie odpadów	14
Spis treści	15